

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH**

Obiekt : **Biblioteka**

Adres : **ul. Leśna 17, 64-510 Wronki**

**Wykonanie robót remontowo-modernizacyjnych pomieszczenia biblioteki
w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach**

Investor : **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH**
ul. Leśna 17, 64-510 Wronki

**Wykonanie robót remontowo-modernizacyjnych pomieszczenia biblioteki w budynku Zespołu Szkół nr 1 im.
Powstańców Wielkopolskich we Wronkach**

Budowa : ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

Obiekt : Biblioteka

Adres : ul. Leśna 17, 64-510 Wronki

Data : 2014-06-25

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Rozbiórki		
1	KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa Wykucie z muru ościeżnic drewnianych	3,000	szt
2	KNR 1323-0101-08-00 MGIEEn Ręczne skucie tynków.	31,507	m2
3	KNR 1323-0102-01-00 MGIEEn Rozbiórki mechaniczne konstrukcji murowych z cegieł	3,781	m3
4	KNNR 003-0313-04-00 WACETOB Warszawa Rozebranie sufitu z płyt gipsowo - kartonowych	57,500	m2
5	KNR 404-0504-06-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	52,252	m2
6	KNR 1325-0405-01-00 IGM Warszawa Demontaż opraw oświetleniowych	10,000	szt
2	Roboty remontowe		
7	KNNR 002-1208-01-00 MRRiB Samopoziomujące masy szpachlowe, wewnątrz budynków, pod wykładziny - wylewka korygująco-wyrównawcza grub. 2,0 mm	52,252	m2
8	KNNR 002-1206-06-00 MRRiB Listwy przyścienne przy posadzkach z tworzyw sztucznych drewniane	36,580	m
9	NNRKB 005-2701-01-00 BEIDOEPEB ORGBUD W-wa Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	67,500	m2
10	KNR 012-0103-02-00 ATHENASOFT Warszawa Ścianki działowe z płyt gips-kartonowych	8,000	m2
11	KNR 508-0512-02-00 WACETOB Warszawa Montaż w sufitach podwieszanych, opraw oświetleniowych przykręcanych	12,000	kpl
12	KNR 202-1503-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie zwykłe farbą tynków wewnętrznych, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni - malowanie: dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem	75,858	m2
13	KNR 202-1123-01-10 WACETOB Warszawa Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, układane na kleju: szybkowiążącym dyspersyjnym	66,760	m2
3	Regały		
14	KNNR 007-0205-03-00 Wykonanie oraz montaż regałów na książki 80x25x200(h) cm, w zabudowie	32,000	kpl
15	KNNR 007-0205-03-00 Wykonanie oraz montaż regałów na książki 70x25x200(h) cm, w zabudowie	1,000	kpl
16	KNNR 007-0205-03-00 Wykonanie oraz montaż regałów na książki 50x25x200(h) cm, w zabudowie	22,000	kpl
17	KNNR 007-0205-03-00 Wykonanie oraz montaż biurka z dostawką	1,000	kpl