

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

Obiekt : Internat

Adres : ul. Leśna 17, 64-510 Wronki

Przebudowa pomieszczeń gospodarczych na sale lekcyjne w budynku internatu Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach

Inwestor : Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach
ul. Leśna 17, 64-510 Wronki

Przebudowa pomieszczeń gospodarczych na sale lekcyjne w budynku internatu Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach

Budowa : ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

Obiekt : Internat

Adres : ul. Leśna 17, 64-510 Wronki

Data : 2014-07-08

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Remont klas lekcyjnych		
1	NNRKB 011-2030-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Rozbiórka sufitów podwieszanych na ruszcie metalowym	116,666	m2
2	KNR 403-0509-01-00 Wymiana wraz z podłączeniem przewodów instalacji elektrycznej: jednofazowej	15,000	m
3	KNR 002-2061-01-00 ATHENASOFT Warszawa Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych dla przewodów wtykowych	15,000	m
4	KNR 202-1501-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne, zwykle tynków wewnętrznych farbą, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni: sufitów	116,666	m2
5	KNR 202-1503-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie zwykle farbą tynków wewnętrznych, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni ścian - malowanie: dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem	59,496	m2
6	KNR 202-1503-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie zwykle farbą olejną tynków wewnętrznych, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni - malowanie: dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem	96,824	m2
7	KNR 217-0137-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż kratki wentylacyjnych, fi 160 mm	6,000	szt

--- Koniec wydruku ---