

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa :** ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

**Obiekt :** Internat

**Adres :** ul. Leśna 17, 64-510 Wronki

**Wykonanie robót remontowo - modernizacyjnych pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego w budynku internatu Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich**

**Inwestor :** Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach  
ul. Leśna 17, 64-510 Wronki

**Wykonanie robót remontowo - modernizacyjnych pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego w budynku internatu  
Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich**

Budowa : ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

Obiekt : Internat

Adres : ul. Leśna 17, 64-510 Wronki

Data : 2014-06-24

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>1</b>	<b>Remont kuchni i pomieszczeń personelu</b>		
<b>1.1</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1	KNR 401-0354-10-00 IGM Warszawa <b>Wykucie z muru ościeżnic stalowych</b>	12,600	m2
2	PKZ 012-0000-97-00 PP PKZ <b>Demontaż drzwi przeznaczonych do ponownego wbudowania, o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2</b>	22,680	m2
3	KNNR 008-0424-01-00 MRRiB <b>Demontaż wentylatora kuchennego</b>	1,000	szt
4	KNR 202-1021-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa <b>Wymiana szafy wnękowej: dwudrzwiowe o szerokości 180 cm</b>	6,480	m2
5	KNR 403-0608-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa <b>Zakup i wymiana źródeł światła w oprawach rodzaj światła: świetlówka</b>	20,000	szt
<b>1.2</b>	<b>Prace remontowe</b>		
6	KNNR 002-1208-01-00 MRRiB <b>Samopoziomujące masy szpachlowe, wewnątrz budynków, pod płytki - wylewka korygująco-wyrównawcza grub. 2,0 mm</b>	26,205	m2
7	KNR 012-0829-01-00 IGM Warszawa <b>Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej</b>	31,632	m2
8	KNR 012-0829-02-00 IGM Warszawa <b>Licowanie ścian płytkami ceramicznymi układanymi na klej</b>	31,632	m2
9	KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa <b>Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju</b>	4,205	m2
10	KNR 202-1118-08-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa <b>Zakup i położenie płytek na posadzkach: płytki gresowe</b>	4,205	m2
11	KNR 202-1038-01-00 WACETOB Warszawa <b>Zakup i montaż rolety w kuchni</b>	1,800	m2
12	KNNR 007-0701-06-00 <b>Zakup i montaż drzwi z materiałów drewnopochodnych, pełnych</b>	11,000	szt
13	KNNR 007-0701-06-00 <b>Zakup i montaż drzwi z materiałów drewnopochodnych, pełnych - przesuwnych</b>	1,000	szt
14	KNR 202-1501-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa <b>Malowanie dwukrotne, zwykle tynków wewnętrznych farbą, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni: sufitów</b>	185,326	m2
15	KNR 202-1503-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa <b>Malowanie zwykle farbą emulsyjną tynków wewnętrznych, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni ścian - malowanie: dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem</b>	308,053	m2
16	KNR 202-1503-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa <b>Malowanie zwykle farbą olejną tynków wewnętrznych, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni - malowanie: dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem</b>	173,130	m2
17	KNNR 007-0205-01-00 <b>Zakup i montaż regałów magazynowych w zabudowie: 200x100x40 cm</b>	5,000	szt
18	KNR 215-0220-05-14 IZOiEPB ORGBUD W-wa <b>Zakup i montaż zlewozmywaka kuchennego: z blachy stal.nierdz.3-kom.g.I, w zabudowie</b>	1,000	szt

**Wykonanie robót remontowo - modernizacyjnych pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego w budynku internatu  
 Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich**

1. Remont kuchni i pomieszczeń personelu  
 1.2. Prace remontowe

Data : 2014-06-24

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
19	KNR 205-0616-09-00 WACETOB Warszawa <b>Zakup i montaż pochłaniaczy gastronomicznych ze stali nierdzewnej, w zabudowie G/K: 210x120x45 cm i 160x120x45 cm</b>	2,000	szt
20	KNR 215-0220-05-14 IZOiEPB ORGBUD W-wa <b>Zakup i montaż stołu ze stali nierdzewnej z ogranicznikiem o wymiarach 220x50x50 w zabudowie</b>	1,000	szt
21	KNR 402-0132-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa <b>Demontaż baterii z zakorkowaniem wylotów podejść - baterii: zmywakowej</b>	1,000	szt
22	KNR 402-0141-04-00 WACETOB Warszawa <b>Demontaż baterii zmywakowej</b>	1,000	szt
23	KNR 215-0137-01-00 WACETOB Warszawa <b>Zakup i montaż baterii zmywakowych: z węzłem elastycznym</b>	1,000	szt

--- Koniec wydruku ---